

BYTOVÉ DRUŽSTVO IDEÁL 7

U družstva Ideál 1260/7
140 00 Praha 4

Věc: Odborný odhad nákladů na rekonstrukci střechy

Vážení,

Zasílám Vám odhad nákladů - cenovou nabídku na provedení kompletní rekonstrukce střechy objektu U družstva Ideál 1260/7. Nabídka byla zpracována na základě prohlídky na místě a provedených sond.

Cena zahrnuje:

- Odstranění asfaltové krytiny střechy tl. cca 80 mm
- Odstranění klempířských prvků
- Odstranění předpokládané skladby střechy (potěr + škvárobeton tl. cca 240mm)
- Vyrovnání konstrukce stropu
- Parotěsnou zábranu z asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou
- Tepelnou izolaci z polystyrenu EPS 150 S 2 x 100mm
- Spádové klíny z polystyrenu EPS 150 S
- Hydroizolační souvrství ze samolepícího asfaltového pásu a vrchního nataveného modifikovaného pásu se vsypem
- Provedení oplechování atik
- Provedení žlabů
- Další klempířské prvky
- Opravu komínových těles
- Přesun hmot vč. zapůjčení a montáže výtahu
- Pravidelný úklid staveniště a odvoz odpadu a suti
- Zajištění konstrukcí proti zatečení během provádění prací

S ohledem na stoupající ceny izolačních materiálů (polystyren a asfaltové pásy) je tento cenový odhad směrodatný pro 2. polovinu roku 2018. Pro další období je potřeba počítat s navýšením cen materiálů.

Odhadovaná doba provádění prací cca 2 měsíce.

Zjištěná skladba střechy:

- Hydroizolace ze spečených asfaltových pásů (případně živice) tl. cca 7 - 8 cm
- Betonový potěr + podkladní vrstva ze škvárobetonu tl. 20 – 28 cm
- Podkladní betonová kce



Stavounion Praha s.r.o.

Bělohorská 1392/46, 169 00 Praha 6, tel: 602 308 682, email: pelnar@stavounionpraha.cz, IČ: 248 27 363
www.stavounionpraha.cz



V Praze, dne 16.9.2018

Ing. David Pelnář
jednatel

Stavounion Praha s.r.o.

Bělohorská 1392/46, 169 00 Praha 6, tel: 602 308 682, email: pelnar@stavounionpraha.cz, IČ: 248 27 363
www.stavounionpraha.cz